

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PIWNICA</b>				
1	3.3	<b>KNR-W 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1			19.14*2.00+4.66*14.70	m <sup>2</sup>	106.782	
					<b>RAZEM</b>	<b>106.782</b>
2	3.1.	<b>KNR-W 2-01 0310-01</b>	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m (10.00*3.00+4.66*3.00+15.25*3.00+19.14*3.00+3.10*3.00+28.42)*0.40	m <sup>3</sup>		
d.1				m <sup>3</sup>	73.948	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.948</b>
3	3.4	<b>KNR-W 4-01 0301-01</b>	Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie	m <sup>3</sup>		
d.1			1.00*0.40*(28.42+4.66*2+15.25+19.14+3.10)	m <sup>3</sup>	30.092	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.092</b>
4	3.1.	<b>KNR 2-01 0301-04</b>	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.V-VI)	m <sup>3</sup>		
d.1			(28.42+4.66*2+15.25+19.14+3.10)*0.30	m <sup>3</sup>	22.569	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.569</b>
5	3.2.	<b>KNR-W 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1			4.66*5.91*0.10+19.14*2.00*0.10	m <sup>3</sup>	6.582	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.582</b>
6	3.10	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1			4.66*5.91+19.14*2.00	m <sup>2</sup>	65.821	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.821</b>
7	3.2	<b>KNR-W 2-02 1104-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1			65.821	m <sup>2</sup>	65.821	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.821</b>
8	3.6.	<b>KNR-W 2-02 1116-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1			65.821	m <sup>2</sup>	65.821	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.821</b>
9	3.6.	<b>KNR-W 2-02 1116-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1			65.821	m <sup>2</sup>	65.821	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.821</b>
10	3.2.	<b>KNR-W 2-02 0219-01</b>	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
d.1			0.50*0.5*0.40	m <sup>3</sup>	0.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
11	3.4.	<b>KNR-W 2-02 0126-02</b>	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1			4.66*2.50	m <sup>2</sup>	11.650	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.650</b>
12	3.7.	<b>KNR-W 2-02 1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
d.1			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	3.7.	<b>KNR-W 2-02 1021-01</b>	Skrzydła drzwiowe metalowe z zamkiem atestowanym	m <sup>2</sup>		
d.1			1.00*2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	3.5.	<b>KNR-W 2-02 0803-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1			4.66*2.50*2+8.70*2.50*2-1.00*2.00-1.40*1.00*2+2.00*2.50+20.14*2.50	m <sup>2</sup>	117.350	
					<b>RAZEM</b>	<b>117.350</b>
15	3.5.	<b>KNR-W 2-02 0803-06</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.1			4.66*6.88+19.14*2.00	m <sup>2</sup>	70.341	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.341</b>
16	3.9.	<b>KNR-W 2-02 1510-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1			117.35+70.34	m <sup>2</sup>	187.690	
					<b>RAZEM</b>	<b>187.690</b>
17	3.6.	<b>KNR-W 2-02 1111-03</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
d.1			4.66*6.88	m <sup>2</sup>	32.061	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.061</b>
<b>2</b>		<b>parter</b>				

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	3.3.	<b>KNR-W 4-01 0353-10</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych 0.90*2.00*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.400	 <b>RAZEM 23.400</b>
19 d.2	3.3.	<b>KNR-W 4-01 0346-03</b>	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 14.70*3.00+4.70*3.00*4+4.60*3.00*3+4.00*3.00+0.50*3.00*2+2.09*3.00+1.99*3.00+1.60*3.00*2+1.92*3.00+2.30*3.00+1.30*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 195.300	 <b>RAZEM 195.300</b>
20 d.2	3.3.	<b>KNR-W 4-01 0331-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.55*1.10*2.00*2+0.25*0.55*2.00+0.40*0.55*2.00+0.75*1.40*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.285	 <b>RAZEM 6.285</b>
21 d.2	3.4.	<b>KNR-W 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.00*2.00*0.55*7+0.80*2.00*0.55+0.20*2.00*0.55*2+0.30*2.00*0.55+0.65*0.55*2.00+0.40*0.55*2.00+1.80*3.00*0.38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.557	 <b>RAZEM 12.557</b>
22 d.2	3.4.	<b>KNR-W 2-02 0126-02</b>	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. 4.66*3.00*4-1.10*2.00*2+2.40*3.00*4-1.10*2.00*4+1.62*3.00*4+3.61*3.00*3-1.10*2.00*2+2.40*3.00*4-1.10*2.00*4+1.62*3.00*3+4.51*3.00*2-1.10*2.00*2+15.00*3.00-1.10*2.00*2+1.62*3.00*2-1.10*2.00*2+1.92*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 227.970	 <b>RAZEM 227.970</b>
23 d.2	3.3.	<b>KNR 4-01 0346-03</b>	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 7*4	gniazd. gniazd.	 28.000	 <b>RAZEM 28.000</b>
24 d.2	3.8.	<b>KNR 2-02 0125-05</b>	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 7*2*10.40	kg kg	 145.600	 <b>RAZEM 145.600</b>
25 d.2	3.4.	<b>KNR 2-02 0123-07</b>	Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm 7*1.3*0.12*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.184	 <b>RAZEM 2.184</b>
26 d.2	3.7.	<b>KNR 0-19 1023-04</b>	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 1.40*1.40*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.880	 <b>RAZEM 5.880</b>
27 d.2	3.3.	<b>KNR-W 4-01 0821-08</b>	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 2.60*2.00*2+1.50*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.400	 <b>RAZEM 13.400</b>
28 d.2	3.3.	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 5.77*2+8.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.050	 <b>RAZEM 20.050</b>
29 d.2	3.3.	<b>KNR-W 4-01 0819-05</b>	Rozebranie posadzek 10.41+15.10+9.80+8.20+18.00+16.80+12.72+12.48+12.72*2+16.75+16.57+13.53+13.55+13.77+16.62+99.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 319.650	 <b>RAZEM 319.650</b>
30 d.2	3.3.	<b>KNR-W 4-01 0338-04</b>	Wykucie bruzd poziomych pod dodatkowe kanały wentylacji grawitacyjnej 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. 47.5	m m	 47.500	 <b>RAZEM 47.500</b>
31 d.2	3.5.	<b>KNR-W 2-02 2010-01</b>	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 227.97*2+1.00*2.00*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 481.940	 <b>RAZEM 481.940</b>
32 d.2	3.5.	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 4.66*3.00*2+2.66*3.00*2 -(2.10*1.40+1.00*2.00) 3.12*3.00*2+3.66*3.00*2 -(1.00*2.00*2+1.40*1.40) (2.40*3.00*2+1.62*3.00*2)*2 -1.00*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.920 -4.940 40.680 -5.960 48.240 -4.000	



Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	3.7. d.2	<b>KNR-W 2-02 1036-05</b>	elementy wykończenia - listwy maskujące $(1.00+2.00*2)*(9+12+18+1+2)*2$	m m	 420.000	 <b>RAZEM 420.000</b>
41	3.5. d.2	<b>KNR-W 2-02 0840-05</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej- w łazienkach do wysokości 2.05 m $(2.40*2.05*2+1.50*2.05*2)*10+2.20*2.05*2+2.23*2.05*2-1.00*2.00*11$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 156.063	 <b>RAZEM 156.063</b>
42	3.5. d.2	<b>dane rynkow</b>	Wykonanie na ścianach korytarzy i klatce schodowej osłon przeciw uderzeniowych w trzech poziomach z teksturowanego materiału szer. 20cm 21.20+22.60+6.70+15.00+8.20+1.65*3+4.40-1.00*2.00*13	m m	 57.050	 <b>RAZEM 57.050</b>
43	3.5. d.2	<b>dane rynkowe</b>	Wykonanie fartuchów zabezpieczających z płyt gr. 2mm przy łóżkach na wysokość 130 cm od podłogi. 1.30*2.20*26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.360	 <b>RAZEM 74.360</b>
44	3.5. d.2	<b>KNR-W 2-02 2003-07</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwą 50-01 1.50*1.30*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.550	 <b>RAZEM 17.550</b>
45	d.2	<b>KNR-W 2-02 0604-03</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej w łazienkach - pierwsza warstwa $(2.40*1.50)*9+2.00*2.50$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.400	 <b>RAZEM 37.400</b>
46	d.2	<b>KNR-W 2-02 0604-04</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - druga i następna warstwa 37.400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.400	 <b>RAZEM 37.400</b>
47	3.6. d.2	<b>KNR-W 2-02 1116-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 372.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 372.360	 <b>RAZEM 372.360</b>
48	3.6. d.2	<b>KNR-W 2-02 1116-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 372.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 372.360	 <b>RAZEM 372.360</b>
49	3.6. d.2	<b>KNR-W 2-02 1105-03</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 372.36-3.60*10-2.20*2.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 331.454	 <b>RAZEM 331.454</b>
50	3.8. d.2	<b>KNR-W 2-02 1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm 331.454	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 331.454	 <b>RAZEM 331.454</b>
51	3.9. d.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi dyspersyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 1160.82+372.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1533.180	 <b>RAZEM 1533.180</b>
52	3.6. d.2	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin na bazie kauczuku 1.80+8.47+12.39+1.80+8.47+11.65+1.80+8.47+12.16+1.80+8.47+12.16+1.80+8.32+14.29+1.80+8.32+13.11+1.80+8.32+1.92+8.52+12.01+2.50+10.49+20.02+8.94+82.16+8.70+4.84+3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 310.600	 <b>RAZEM 310.600</b>
53	3.6. d.2	<b>KNR-W 2-02 1111-03</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 372.36-310.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.760	 <b>RAZEM 61.760</b>
54	3.1. d.2	<b>KNR-W 4-01 0109-11 0109-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 5 km 106.782*0.05+195.30*0.12+6.285+28.05*0.20+4.75*0.14*0.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 40.763	 <b>RAZEM 40.763</b>
<b>3</b>		<b>piętro</b>				
55	3.3. d.3	<b>KNR-W 4-01 0353-10</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 0.90*2.00*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.400	 <b>RAZEM 23.400</b>
56	3.3. d.3	<b>KNR-W 4-01 0346-03</b>	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			14.70*3.00+4.70*3.00*4+4.60*3.00*3+4.00*3.00+0.50*3.00*2+2.09*3.00+1.99*3.00+1.60*3.00*2+1.92*3.00+2.30*3.00+1.30*3.00+4.00*3.00*4	m <sup>2</sup>	243.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>243.300</b>
57	3.3.	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.3			0.55*1.10*2.00*2+0.25*0.55*2.00+0.40*0.55*2.00+0.75*1.40*3	m <sup>3</sup>	6.285	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.285</b>
58	3.4.	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.3			1.00*2.00*0.55*7+0.80*2.00*0.55+0.20*2.00*0.55*2+0.30*2.00*0.55+0.65*0.55*2.00+0.40*0.55*2.00+1.80*3.00*0.38	m <sup>3</sup>	12.557	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.557</b>
59	3.4.	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.3			4.66*3.00*4-1.10*2.00*2+2.40*3.00*4-1.10*2.00*4+1.62*3.00*4+3.61*3.00*3-1.10*2.00*2+2.40*3.00*4-1.10*2.00*4+1.62*3.00*3+4.51*3.00*2-1.10*2.00*2+15.00*3.00-1.10*2.00*2+1.62*3.00*2-1.10*2.00*2+1.92*3.00	m <sup>2</sup>	227.970	
					<b>RAZEM</b>	<b>227.970</b>
60	3.3.	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.3			7*4	gniazd.	28.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
61	3.8.	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem	kg		
d.3			7*2*10.40	kg	145.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>145.600</b>
62	3.4.	KNR 2-02 0123-07	Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.3			7*1.3*0.12*2	m <sup>2</sup>	2.184	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.184</b>
63	3.7.	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.3			1.40*1.40*3	m <sup>2</sup>	5.880	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
64	3.3.	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.3			2.60*2.00*2+1.50*2.00	m <sup>2</sup>	13.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.400</b>
65	3.3.	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.3			5.77*2+8.51	m <sup>2</sup>	20.050	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.050</b>
66	3.3.	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.3			10.41+15.10+9.80+8.20+18.00+16.80+12.72+12.48+12.72*2+16.75+16.57+13.53+13.55+13.77+16.62+99.91	m <sup>2</sup>	319.650	
					<b>RAZEM</b>	<b>319.650</b>
67	3.3.	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych pod dodatkowe kanały wentylacji grawitacyjnej 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.	m		
d.3			47.5	m	47.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.500</b>
68	3.5.	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m <sup>2</sup>		
d.3			227.97*2+1.00*2.00*13	m <sup>2</sup>	481.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>481.940</b>
69	3.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.3			4.66*3.00*2+2.66*3.00*2	m <sup>2</sup>	43.920	
			-(2.10*1.40+1.00*2.00)	m <sup>2</sup>	-4.940	
			3.12*3.00*2+3.66*3.00*2	m <sup>2</sup>	40.680	
			-(1.00*2.00*2+1.40*1.40)	m <sup>2</sup>	-5.960	
			(2.40*3.00*2+1.62*3.00*2)*2	m <sup>2</sup>	48.240	
			-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
			4.66*3.00*2+2.50*3.00*2	m <sup>2</sup>	42.960	
			-(1.00*2.00+1.40*1.40)	m <sup>2</sup>	-3.960	
			4.66*3.00*2+2.61*3.00*2	m <sup>2</sup>	43.620	
			-(1.00*2.00+1.40*1.40)	m <sup>2</sup>	-3.960	
			3.12*3.00*2+4.66*3.00*2	m <sup>2</sup>	46.680	
			-(1.40*1.40+1.00*2.00)	m <sup>2</sup>	-3.960	



Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	3.5.	<b>KNR-W 2-02 2003-07</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 1.50*1.30*10	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	19.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
79	d.3	<b>KNR-W 2-02 0604-03</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej w łazienkach - pierwsza warstwa (2.40*1.50)*10	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	36.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
80	d.3	<b>KNR-W 2-02 0604-04</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - druga i następna warstwa 36.00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	36.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
81	3.6.	<b>KNR-W 2-02 1116-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 343.67	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	343.670	
					<b>RAZEM</b>	<b>343.670</b>
82	d.3	<b>KNR-W 2-02 1116-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 343.67	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	343.670	
					<b>RAZEM</b>	<b>343.670</b>
83	3.6.	<b>KNR-W 2-02 1105-03</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 343.67-3.60*10-2.20*2.23	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	302.764	
					<b>RAZEM</b>	<b>302.764</b>
84	d.3	<b>KNR-W 2-02 1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm 302.764	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	302.764	
					<b>RAZEM</b>	<b>302.764</b>
85	3.9.	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi dyspersyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 1160.82+343.67	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1504.490	
					<b>RAZEM</b>	<b>1504.490</b>
86	3.6.	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin na bazie kauczuku 1.80+8.47+12.39+1.80+8.47+11.65+1.80+8.47+12.16+1.80+8.47+12.16+1.80+8.32+14.29+1.80+8.32+13.11+1.80+8.32+14.89+1.92+8.52+12.01+2.50+10.49+20.02+2.55+10.11+2.94+74.50	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	307.650	
					<b>RAZEM</b>	<b>307.650</b>
87	3.6	<b>KNR-W 2-02 1111-03</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 3.60*10	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	36.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
88	3.1.	<b>KNR-W 4-01 0109-11 0109-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 5 km 243.30*0.12+6.285+28.00*0.20+47.50*0.14*0.14	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	42.012	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.012</b>