
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - zał. nr 7 do SIWZ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia przy płycie manewrowej
ADRES INWESTYCJI : CSP Legionowo
INWESTOR : Centrum Szkolenia Policji
ADRES INWESTORA : 05-121 Legionowo 3 ul. Zegrzyńska 121

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAŁ :

SPRAWDZIŁ :

Data opracowania

Data sprawdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 9 1001-09	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg 11	szt szt	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KSNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie 11	szt szt	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KSNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 11	kpl kpl	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KSNR 9 1006-06	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych 11	szt szt	11.000	
				RAZEM	11.000
5	E 0510 0510- 47-03	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,40 m ³ ; grunt kat I-II 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KSNR 9 0801-02	Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
7	KSNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg. Słupy metalowo-ocynkowane o wysokości 7-9 m. 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m 11	kpl. kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KSNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie. Oprawa sodowa o mocy 250 W. 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
13	KNR-W 5-08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000