

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Centrum Szkolenia Policji Wodnej w Kalu - teren</b>			
1	45233140-2 Ciagi pieszo-jezdne	1	3
2	45112710-5 Zielen	4	4
3	45342000-6 Ogrodzenie	5	13

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Centrum Szkolenia Policji Wodnej w Kalu - teren</b>						
<b>1</b>		<b>45233140-2</b>	<b>Ciągi pieszo-jezdne</b>			
1	3.1.	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara	m <sup>2</sup>		
d.1			1300	m <sup>2</sup>	1300.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1300.000</b>
2	3.1.	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1			560*0.07	m <sup>3</sup>	39.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
3	3.1.	<b>KNR 2-31 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1			560	m	560.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
<b>2</b>		<b>45112710-5</b>	<b>Zieleń</b>			
4	3.1.	<b>KNR 2-21 0401-04</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem - w rejonie robót budowl.	m <sup>2</sup>		
d.2			850	m <sup>2</sup>	850.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>850.000</b>
<b>3</b>		<b>45342000-6</b>	<b>Ogrodzenie</b>			
5	3.1.	<b>KNR 2-25 0307-03 analogia</b>	Ogrodzenia z siatki w ramach - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.3			170*1.5	m <sup>2</sup>	255.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>255.000</b>
6	3.1.	<b>KNR 4-01 0212-02</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - cokół ogrodzenia	m <sup>3</sup>		
d.3			170*0.3*0.5	m <sup>3</sup>	25.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
7	3.1.	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3			25.5	m <sup>3</sup>	25.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
8	3.1.	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3			Krotność = 19 25.5	m <sup>3</sup>	25.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
9	3.1.	<b>KNR 2-01 0312-10</b>	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.3			93	dół.	93.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>93.000</b>
10	3.1.	<b>KNNR 1 0504-02</b>	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów	m <sup>3</sup>		
d.3			0.3*0.3*1.2*80 0.5*0.5*1.2*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.640 1.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.840</b>
11	3.2.	<b>KNR 2-02 1101-01 analogia</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - fundament pod słupki - B20	m <sup>3</sup>		
d.3			9.84	m <sup>3</sup>	9.840	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.840</b>
12	3.6.	<b>KNNR 2 1603-02 analogia</b>	Ogrodzenie panelowe wys. 1,5 m o rozstawie słupków 2.5 m obsadzonych w cokole	m		
d.3			190	m	190.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
13	3.13.	<b>KNNR 2 1302-05 analogia</b>	Montaż bram stalowych prętowych ocynk.ogniowo	m <sup>2</sup>		
d.3			3.5*1.55*2	m <sup>2</sup>	10.850	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.850</b>